


樹德科技大學報價單

廠商名稱：新雅裝潢工程有限公司

工程名稱：設計大樓室內設計系D0505教室隔間改善工程

報價日期：113.03.14

項目	名稱・規範	單位	數量	單價	複價	備註
1	一、拆除工程					
2	木作隔間拆除工資	工	9	2500	22500	
3	拆除搬運工資	工	8	2500	20000	
4	清運車	車	3	8000	24000	
5	玻璃隔間拆除工資	工	3	2500	7500	
6	拆除搬運工資	工	2	2500	5000	
7	清運車	車	1	8000	8000	
8	小計				87000	
9	二、木作、輕隔間工程					
10	雙面矽酸鈣板隔間	坪	21	3950	82950	內鋪9mm.60K岩棉
11	輕鋼架天花板修補	坪	35	800	28000	
12	隔間牆面貼磁性白板	坪	24	3800	91200	3面
13	玻璃隔間鋁條軌道	尺	60	450	27000	3支、軌道噴黑色
14	玻璃拉門	組	6	5500	33000	附緩衝輪
15	木作窗聯盒新作、牆面櫥窗修補	式	1	28000	28000	
16	小計				290150	
17	三、油漆工程					
18	輕隔間油漆	坪	42	1500	63000	接縫填AB膠，批土，油漆2次
19	牆面重新油漆	坪	32	900	28800	批土，油漆2次
20	天花板重新油漆	坪	54	950	51300	油漆2次
21	小計				143100	
22	四、水電工程					
23	插座	組	15	180	2700	國際牌4602
24	PVC 2.0mm電線	M	300	30	9000	華榮
25	PVC 1/2管	M	80	50	4000	南亞
26	隔間配管	式	1	15000	15000	
27	原有卡機、電燈、風扇遷移	式	1	28000	28000	設備校方提供
28	阿拉斯加循環扇(線控)	台	6	4750	28500	含安裝線材
29	阿拉斯加循環扇開關	組	3	500	1500	
30	五金材料	式	1	6000	6000	
31	小計				94700	
32	五、玻璃工程					
33	強化清玻璃	才	142	255	36210	5mm+5mm
34	強化夾紗玻璃	才	505	480	242400	5mm+5mm
35	小計				278610	



36	六、鐵工工程					
37	金屬方管骨架施工	米	198	1120	221760	25*50mm、1.5T
38	金屬方管補強	米	18	2600	46800	5cm*8cm+3.8cm*3.8cm、1.5T
39	金屬方管補強	支	2	5400	10800	10*10cm、1.5T
40	把手板	支	6	2950	17700	3mm，含雷射切割
41	拉門框	樘	6	15000	90000	2cm*4cm
42	粉體烤漆	式	1	44500	44500	黑色
43	小計				431560	
44	合計				1325120	
45	營業稅5%				66256	
46	總計				1391376	

總計新台幣：壹佰參拾伍萬玖仟捌佰柒拾陸-元整

經手人：新雅裝潢工程有限公司：陳新福

TEL：07-3230967、0910817861、FAX：07-3230689

* 標單上所列數量僅供參考，實際數量以圖說及現場丈量為準*

* 「本校為無菸校園，依據「菸害防制法」等規定，禁止於校園內吸菸及攜帶酒精性飲料，違者移請本校學務處依菸害防制法等相關規定，予以處置」*

